

Rozbudowa i wzmacnianie sieci wodociągowej Stacjami Uzdatniania Wody

- Rozbudowa sieci wodociągowej oraz budowa Stacji Uzdatniania Wody Węgrzce Wielkie to kolejna ważna inwestycja w Mieście i Gminie Wieliczka, która wpłynie na lepsze zaopatrzenie mieszkańców w wodę pitną. Należy przypomnieć, że jest to kolejna strategiczna inwestycja obok budowy Zakładu Uzdatniania Wody (ZUW) Podziemnej w Wieliczce-Bogucicach wraz z rurociągami wody surowej i studniami głębinowymi oraz budowy zbiornika wodociągowego „Sułków I” z hydrofornią i rozbudową sieci wodociągowej.

Inwestycje te to wielozadaniowe przedsięwzięcia o znaczeniu strategicznym w systemie zaopatrzenia w wodę Miasta i Gminy Wieliczka. Należy podkreślić, że Stacja Uzdatniania Wody w Bogucicach dostarcza wodę pitną przede wszystkim dla miasta Wieliczka, natomiast stacja w Węgrzcach Wielkich i zbiornik w Sułkowie poprawią zaopatrzenie wody pitnej w północnej części gminy a południe zaopatrywane jest wodą z Raby. - podkreśla [Artur Koziol](#) [Burmistrz Miasta i Gminy Wieliczka](#).

Nowa stacja uzdatniania wody powstaje przy czynnej, istniejącej stacji. Dzięki modernizacji Stacji Uzdatniania Wody Węgrzce Wielkie zwiększona zostanie wydajność do 109 m³/h. W ramach zadania wykonany zostanie kompletny ciąg technologiczny oczyszczania wody składający się z układu napowietrzania wody, filtracji ciśnieniowej i dezynfekcji wody, całość zostanie zabudowana w budynku.

Nowa stacja uzdatniania wody wraz z hydrofornią będzie tak jak obecna podawała wodę do istniejących zbiorników wody pitnej o pojemności sumarycznej 2300 m³. Obsługa stacji będzie miała do dyspozycji w budynku pomieszczenia tj. dyspozytornię i pomieszczenie szatni wyposażonej w węzeł sanitarny.

Powstający budynek będzie dwukondygnacyjny, bez podpiwniczenia. Powierzchnia użytkowa budynku to 278,70 m² oraz hali filtrów wraz z wyposażeniem o pow. 141 m².

Ponadto zostanie wybudowana sieć wodociągowa o średnicy 250 mm łącząca dwie istniejące, czynne sieci wodociągowe, tj. sieć zlokalizowana w miejscowości Kokotów i w miejscowości Węgrzce Wielkie o długości ok. 2 km, wraz przywróceniem stanu pierwotnego nawierzchni drogowych i ciągów pieszych.

Wartość inwestycji wynosi 11 300 000,00 zł. Zadanie inwestycyjne dofinansowane jest ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład w wysokości 5 000 000,00 zł., a środki własne

Gminy to 6 300 000,00 zł.

Zakończenie realizacji inwestycji wraz z rozruchem stacji planowane jest w połowie roku 2024.

Równocześnie w Sułkowie wybudowany został zbiornik wody pitnej 200 m³ wraz z komorą zasuw, hydrofornią, pomieszczeniami pomocniczymi, instalacjami wewnętrznymi – wodociągową, kanalizacji sanitarnej, elektryczną, z zagospodarowaniem terenu.